SCHMUTZ- UND REGEN-WASSERANSCHLUSS AN VORH. STRAßENKANAL (MISCHWASSERKANAL)

BRAUNLAGER STRABE

GRUNDSTÜCKSGRENZE

STÜTZEN

SCHALLSCHUTZ ZW. WOHNUNG U. HALLE BEACHTEN !!!

STATIK BEACHTEN !!!

ALLE DIMENSIONEN SIND VOR FERTIGFERIGUNG VOLLER ANZUGEBEN!

VORSATZ 1,50 M AUSKRAGEND + 79,44 M

SPORTPLATZ

TRIBÜNE SPORTPLATZ

STB-WAND + MDVS

KS-WAND + MDVS

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

M.: 1:100

BAUVORHABEN: neubau e. turnhalle für st. george's school am neuen angerbach, 47259 duisburg

BAUHERR: AERA immobilien gmbh
heidelbecker str. 240
50858 kerpen

BAUVORHABEN: neubau e. turnhalle für st. george's school am neuen angerbach, 47259 duisburg

GRUNDRISS ERDGESCHOSS

M.: 1:100

FENSTERBÄNKE: ALU-BLECH, RAL 7016 ANTHRAZITGRAU

FUßBODENAUFBAU: SIEHE BAUBESCHREIBUNG

FUNDAMENTSOHLEN NACH E. V. U. EINEBNEN

FENSTER Bauherr

FENSTER Fa. Vegesnth

STAHLTRÄGER

FENSTER Mit Lieven

11	24.11.17	Änderung der Stützlinie von der Sportfläche (Außen- und Innenlinie)mit Stand 24.11.17
10	06.09.17	Überarbeitung Stützlinienführung aufgrund Fertigbetonhersteller, Fundamentberechnung
09	19.06.17	Überarbeitung Stützlinienführung aufgrund Fertigbetonhersteller, Fundamentberechnung
08	03.05.17	Überarbeitung Schalplan 3-03 V und 3-04 V vom 24.04.17, Änderung Achsmaßstäbe
07	07.04.17	Änderung Schalplan 3-03 V und 3-04 V vom 24.04.17, Änderung Achsmaßstäbe
06	22.03.17	Änderung Achse 1, Stützlinie und Stützlinienende, Überarbeitung Stützlinie (3.07), 10.03.17
05	22.02.17	Überarbeitung Achse 1 Stützlinie
04	16.01.17	Änderung mit Lage der Stützenfüße (B. Schlegel) u. Stützlinie, Stützlinienlänge 1. Änderung
03	14.09.16	Änderung mit Einarbeitung der Bemerkungen vom 01.06.16 und dem Termin vom 08.06.16
02	01.06.16	mit Herrn Wilkens und Herrn Jaworek vom Bauamt Änderung
01	25.05.16	Änderung mit Änderungen von Herrn Grahmann
00	20.05.16	Vorabzug
00	02.05.16	Vorabzug
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

	SPORTBETON C 12/15/C 20/25
	FUNDAMENTBET. C 20/25, C 30/37
	STAHLBETON C 25/45, C 30/37
	MAUERWERK KS 1,8 12,0lo
	PORENBETONPLATTEN
	PORENBETON GEMÖRTET
	MONT TRAGENDE WÄNDE BZW. WÄNDSCHEIBEN
	WANDSCHUTZ (L, U, T, E, K)
	FD oder DD
	MAUERWERK KSV 12-2,0/Da
	BRANDWAND BZW. BAUART BW

■	MARKISE	WFR	HEIZUNG RADIATOREN
■	ROLLLADEN	WFF	HEIZUNG FUßBODEN
■	ROLLGITTER	WFK	HEIZUNG KONVEKTOR
■	RAUCHSCHUTZVORHANG	WFL	HEIZUNG LUFT
■	ABSTELLRAUM	WFW	HEIZUNG WÄRME IN WAND
ⓘ	INSPEKTION	H	HEIZUNG
■	FENSTERBÄNKE	W	WÄRME
■	TÜRSCHWELLEN	K	KÄLTE

SA	AUSGANG
STE	KANALSTEIGEISEN
Ⓕ	FEUERLÖSCHER

ALLE MAßE VOR AUSFÜHRUNG AM BAU NACHPRÜFEN !!!
ALLE MAßE IN MILLIMETER SOWIE ALLE HÖHENANGABEN IN METER ÜBER NORMALNULL (NN) SOWIE ALLE WINKEL IN GRAD SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN.
DIE ANGABEN DIENEN NUR ZUR ERSTELLUNG DER BAUGENEHMIGUNG. FÜR DIE AUSFÜHRUNG SIND DIE ENTSPRECHENDEN DIN-VORSCHRIFTEN, RICHTLINIEN, VERORDNUNGEN UND GESETZE IN IHRER ZUR ZEIT GÜLTIGEN FASSUNG ZU BEACHTEN.

dipl.-ing. architekt
joachim mölleken

mölleken + partner
architekten
ingenieure
kölner str. 222 50126 bk
tel 02207/ 2 40 60 10
fax 02207/ 2 40 60 11