

Legende:
Feldwebel-Lilienthal-Kaseme, De-Wormontage Anfang Septem

Feldwebel-Lilienthal-Kaseme, Delmenhorst De-/Vormontage Anfang September 2018 Endmontage Ende Oktober 2018

Sportgeräteeinrichtung

1 = Steckreckreinrichtung

 1 = Steckreckreinrichtung
 4 Bodenhülsen Abstand 1. Bodenhülse zur Wand 2,00m; Abstand der weiteren Bodenhülsen jeweils 2,30m

2 = Sprossenwände
2 Stück; seitlich schwenkbar, in Wandniesche
2 Bodenhülsen inkl. Verstärkungsring

3.1 = Klettertaueinrichtung
4-fach

4-fach

3.2 = Schaukelringeinrichtung

3.2 = Schaukelringeinrichtung
 2-fach inkl. Zwischenkonstruktion, an Stirnseite der Halle
 4 = Volleyballanlage
 6 Bodenhülsen

(2x Hauptspielfeld, je 2x Querspielfeld)

5 = Badmintonanlage

6 = Handballtore Elektrisch hochklappbar mit Elektroantrieb

7 = Basketball Deckengerüste

8 = Basketball Wandgerüste
4 Stück, gegenüber per Sonderkonstruktion (Querrahmen verstärkt; Fensterseite)

(Galerieseite; mittig auf Betonstütze)

9 = Anzeigetafel
Befestigung an 3. Betonstütze von rechts mittels Querriegel

10 = Ballfangnetzanlage Aufgeteilt in 2 Teile; Montage nur an Betonstütze möglich

Achtung: An der mittleren Betonstütze verläuft ein Trennvorhang

Bauseits: Bauvorbereitung und Lastannahmen nach DIN 18032T6: Maßangaben ab Wand beziehen sich auf Vorderkante fertige Hallenwand

Ausführungsplan

Planstand:

Ausführungsplan

Umbau, Feldwebel-Lilienthal-Kaserne,
Delmenhorst

Grundriss Erdgeschoss

Planinhalt: Sportgeräteanordnung

Plangröße: 1,41 qm Datum/gezeichnet: (1569 x 900)

Maßstab: 1:50 Datum/Geprüft: --.-- / G.Pa
Planbezeichnung: 20180604_GRUNDRISS_SPORTHALLE_DELMENHORST_FORTUNA

r:

fortuna GmbH
Turn- und Sportgeräte
Hauptstraße 36
57627 Geblert

04.06.18 / D.Kaiser